
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoi (magazynek , pok. 600, 601, 602, 605, 607 , korytarz , hol windy na 6 piętze - prace
budowlane
ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Żelazna 87
INWESTOR : Orgmasz
ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Żelazna 87
BRANŻA : Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Żurawski
DATA OPRACOWANIA : 2019-11-25

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019-11-25

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Roboty budowlane				0.00
1.1	Tynki ścian i sufitów , ściany GK				0.00
1.2	Prace malarskie				0.00
1.3	Łazienki				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1.1		Tynki ścian i sufitów , ściany GK			
1	KNR 4-01 d.1. 0426-04 1	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt meblowych oraz zabudowy grzejników pokój nr 601 0.8<m>*5.87<m> 2.96<m>*3.89<m> pokój nr 602 0.8<m>*4.1<m> pokój 605 5.56<m>*0.8<m> pokój 607 0.8<m>*(6.1<m>+5.16<m>)	m ² m ² m ² m ² m ²	 4.696 11.514 3.280 4.448 9.008	
				RAZEM	32.946
2	KNR 4-01 d.1. 0819-15 1	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek pokój nr 600 2<m>*(1.4<m>+0.75<m>+0.97<m>)	m ² m ²	 6.240	
				RAZEM	6.240
3	KNR 4-01 d.1. 0429-05 1	Rozebranie podsufitki z boazerii pokój 600 4.2<m>*2<m>+3.3<m>*1<m>	m ² m ²	 11.700	
				RAZEM	11.700
4	KNR-W 4-01 d.1. 0713-02 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach magazynek 1.25<m>*5<m>+1.55<m>*0.55<m> pokój 600 4.2<m>*2<m>+3.3<m>*1<m> pokój 601 5.2<m>*4.3<m>+0.63<m>*0.77<m> pokój 602 4.1<m>*3.56<m>+1.33<m>,*0.67<m> pokój 605 5.56<m>*4<m> pokój 607 (6.1<m>*4<m>+0.6<m>*0.3<m>+1.33<m>*2<m>+0.3<m>*0.42<m>+0.3<m>*0.93<m>) korytarz 1.7<m>*1.2<m>+1.44<m>*3.9<m>+1.74<m>*3.82<m>+1.29<m>*1.74<m>+1.29<m>*5.75<m>+1.29<m>*1.73<m>+1.73<m>*3.86<m>+1.47<m>*2.87<m>+1.25<m>*0.45<m> hol windowy 2.5<m>*5.72<m>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 7.103 11.700 22.845 15.487 22.240 27.645 37.656 14.300	
				RAZEM	158.976
5	KNR-W 4-01 d.1. 0713-01 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach magazynek 3<m>*(1.8<m>+5<m>)*2 pokój 600 2.64<m>*(3.1<m>+4.2<m>)*2 pokój 601 2.96<m>*(5.97<m>+4.3<m>)*2	m ² m ² m ² m ²	 40.800 38.544 60.798	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<p>pokój 602 $2.96 \times (4.1 + 4.23) \times 2$</p> <p>pokój 605 $2.96 \times (4 + 5.56) \times 2$</p> <p>pokój 607 $(2.96 \times (6.1 + 4 + 0.6 + 0.3 + 1.33 + 2 + 0.3 + 0.42 + 0.3 + 0.93))$</p> <p>korytarz $2.96 \times (1.7 + 1.2 + 10.7 + 10.2 + 8.43 + 1.47 + 2.99 + 0.27 + 3.86)$</p> <p>hol windowy $3.57 \times (2.9 \times 2 + 5.72)$</p> <p>potrącenie pow. glazury -poz.2</p>	<p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p>	<p>102.671</p> <p>56.595</p> <p>48.189</p> <p>120.827</p> <p>41.126</p> <p>-6.240</p>	
				RAZEM	503.310
6	KNR-W 2-02 d.1. 2010-02 1	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane na ścianach po demontażu płyt meblowych	m ²		
		poz.1+poz.2	m ²	39.186	
				RAZEM	39.186
7	KNR-W 2-02 d.1. 2010-04 1	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		poz.3	m ²	11.700	
				RAZEM	11.700
8	KNR 2-02 d.1. 2009-01 1	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach	m ²		
		poz.5+poz.6	m ²	542.496	
				RAZEM	542.496
9	KNR 2-02 d.1. 2009-04 1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.4+poz.7	m ²	170.676	
				RAZEM	170.676
10	d.1. analiza indywidualna 1	Wykonanie pełnej zabudowy meblowej podokiennej	m ²		
		<p>pokój nr 601 0.8×5.87 2.96×3.89</p> <p>pokój nr 602 0.8×4.1</p> <p>pokój 605 5.56×0.8</p> <p>pokój 607 $0.8 \times (6.1 + 5.16)$</p>	<p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p>	<p>4.696</p> <p>11.514</p> <p>3.280</p> <p>4.448</p> <p>9.008</p>	
				RAZEM	32.946
1.2		Prace malarskie			
11	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m ²		
		poz.8	m ²	542.496	
				RAZEM	542.496

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufity poz.9	m ² m ²	 170.676	
				RAZEM	170.676
13	KNR-W 2-02 d.1. 1508-02 2	Dwukrotne malowanie farbą zmywalną Magnat ścian magazynek 3<m>*(1.8<m>+5<m>)*2	m ² m ²	 40.800	
				RAZEM	40.800
14	KNR-W 2-02 d.1. 1508-02 2	Dwukrotne malowanie farbą lateksową ścian pokój 600 2.64<m>*(3.1<m>+4.2<m>)*2 pokój 601 2.96<m>*(5.97<m>+4.3<m>)*2 pokój 602 2.96<m>*(4.1<m>+4.23<m>)*2 pokój 605 2.96<m>*(4<m>+5.56<m>)*2 pokój 607 2.96<m>*(6.1<m>+4<m>+0.6<m>+0.3<m>+1.33<m>+2<m>+0.3<m>+0.42<m>+0.3<m>+0.93<m>)	m ² m ² m ² m ² m ²	 38.544 60.798 102.671 56.595 48.189	
				RAZEM	306.797
15	KNR-W 2-02 d.1. 1510-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity poz.12	m ² m ²	 170.676	
				RAZEM	170.676
1.3		Łazienki			
16	KNR-W 4-01 d.1. 0812-05 3	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju sanitariat damski 2.45<m>*1.93<m>+1.8<m>*2.45<m> sanitariat męski 2.45<m>*1.93<m>+1.8<m>*2.45<m>	m ² m ² m ²	 9.139 9.139	
				RAZEM	18.278
17	KNR 4-01 d.1. 0819-15 3	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek sanitariat damski 2.1<m>*(2.45<m>+1.93<m>+1.8<m>+2.45<m>)*2 sanitariat męski 2.1<m>*(2.45<m>+1.93<m>+1.8<m>+2.45<m>)*2	m ² m ² m ²	 36.246 36.246	
				RAZEM	72.492
18	KNR-W 4-01 d.1. 0346-03 3	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. sanitariat damski 2.1<m>*(1.4<m>+1.8<m>) sanitariat męski 2.1<m>*(1.4<m>+1.8<m>)	m ² m ² m ²	 6.720 6.720	
				RAZEM	13.440

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 d.1. 0432-02 3	Demontaż skrzydła drzwiowego sanitariat damski i męski 2 kabiny 4	szt. szt. szt.	 2.000 4.000	
				RAZEM	6.000
20	KNR 4-01 d.1. 0354-04 3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 poz.19	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNR-W 4-01 d.1. 0713-02 3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach sanitariat damski 2.45<m>*1.93<m>+1.8<m>*2.45<m> sanitariat męski 2.45<m>*1.93<m>+1.8<m>*2.45<m>	m ² m ² m ²	 9.139 9.139	
				RAZEM	18.278
22	KNR-W 4-01 d.1. 0713-01 3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach sanitariat damski 2.96<m>*(2.45<m>+1.93<m>+1.8<m>+2.45<m>)*2 sanitariat męski 2.96<m>*(2.45<m>+1.93<m>+1.8<m>+2.45<m>)*2 potracenie pow. glazury -poz.17	m ² m ² m ²	 51.090 51.090 -72.492	
				RAZEM	29.688
23	KNR-W 2-02 d.1. 2010-02 3	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane na ścianach po demontażu płyt meblowych i płytek ściennych poz.17	m ² m ²	 72.492	
				RAZEM	72.492
24	KNR 2-02 d.1. 2009-01 3	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach poz.22	m ² m ²	 29.688	
				RAZEM	29.688
25	KNR 2-02 d.1. 2009-04 3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.21	m ² m ²	 18.278	
				RAZEM	18.278
26	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany poz.24	m ² m ²	 29.688	
				RAZEM	29.688
27	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufity poz.25	m ² m ²	 18.278	
				RAZEM	18.278

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNR-W 2-02 d.1. 1508-02 3	Dwukrotne malowanie farbą lateksową ścian poz.24	m ² m ²	 29.688	
				RAZEM	29.688
29	KNR-W 2-02 d.1. 1510-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity poz.25	m ² m ²	 18.278	
				RAZEM	18.278
30	NNRNKB d.1. 202 2806-06 3	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² sanitariat damski 2.45<m>*1.93<m>+1.8<m>*2.45<m> sanitariat męski 2.45<m>*1.93<m>+1.8<m>*2.45<m>	m ² m ² m ²	 9.139 9.139	
				RAZEM	18.278
31	NNRNKB d.1. 202 2802-05 3	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m ² płytkami kamionkowymi Glazura 60x30cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm sanitariat damski 2.1<m>*(2.45<m>+1.93<m>+1.8<m>+2.45<m>)*2-0.9<m>*2<m> sanitariat męski 2.1<m>*(2.45<m>+1.93<m>+1.8<m>+2.45<m>)*2-0.9<m>*2<m>	m ² m ² m ²	 34.446 34.446	
				RAZEM	68.892
32	KNR-W 2-02 d.1. 1025-03 3	Ościeżnice drewniane systemowe sanitariat damski i męski 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
33	KNR-W 2-02 d.1. 1022-01 3	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.9<m>*2<m>*4	m ²		
				RAZEM	0.000
34	ZKNR C-2 d.1. 0518-01 3 analogia	Akrylowanie styku ościeżnic ze ścianą (2.1<m>*2+1<m>)*2	m m	 10.400	
				RAZEM	10.400
35	KNR-W 2-02 d.1. 1029-05 3	Ścianki ustępowe gisetowe z drzwiami sanitariat damski 2.1<m>*(1.4<m>+1.8<m>) sanitariat męski 2.1<m>*(1.4<m>+1.8<m>)	m ² m ² m ²	 6.720 6.720	
				RAZEM	13.440
36	d.1. analiza indywidualna 3	Dostawa i obsadzenie blatów z konglomeratu pod umywalki, szer. 60cm dł. 1, 93m 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR 4-02 d.1. 0132-01 3	Demontaż baterii umywalkowej 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR 4-02 d.1. 0235-06 3	Demontaż umywalki 4	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
39	KNR 4-02 d.1. 0235-08 3	Demontaż ustępu z miską fajansową 3	kpl. kpl.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
40	KNR 4-02 d.1. 0235-01 3	Demontaż pisuaru 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
41	KNR 4-02 d.1. 0233-08 3	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
42	KNR 4-02 d.1. 0233-06 3	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
43	KNR 4-02 d.1. 0230-07 3	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 3	m m	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
44	KNR-W 2-15 d.1. 0116-01 3	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm pisuar 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
45	KNR-W 2-15 d.1. 0116-08 3	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm umywalka 4 spłuczka 3	szt. szt. szt.	 4.000 3.000	 7.000
				RAZEM	7.000
46	KNR-W 2-15 d.1. 0137-02 3	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
47	KNR-W 2-15 d.1. 0135-01 3 analogia	Montaż zaworów kątowych poz.45	szt. szt.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
48	KNR-W 2-15 d.1. 0230-01 3	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem - wpuszczane w blat 4	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
49	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 3 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej 3	kpl. kpl.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
50	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 3 0102-02	Montaż pisuaru montowane przy ścianie masywnej 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 3 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
52	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 3 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
53	KNR-W 2-15 d.1. 0218-02 3	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
54	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 3 0104-02	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 3 0203-01	Armatura spłukująca pisuary pneumatyczna ręczna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR-W 2-15 d.1. 0211-01 3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		umywalka 4	podej.	4.000	
		pisuar 1	podej.	1.000	
				RAZEM	5.000
57	KNR-W 2-15 d.1. 0211-03 3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		ustępy 3	podej.	3.000	
				RAZEM	3.000
58	d.1. analiza indywidualna 3	Dostawa i wywóz kontenera na odpady budowlane	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty budowlane				
1.1		Tynki ścian i sufitów , ściany GK				
d.1.1	1 KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt meblowych oraz zabudowy grzejników	m ²	32.946	0.00	0.00
d.1.1	2 KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	6.240	0.00	0.00
d.1.1	3 KNR 4-01 0429-05	Rozebranie podsufitki z boazerii	m ²	11.700	0.00	0.00
d.1.1	4 KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²	158.976	0.00	0.00
d.1.1	5 KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	503.310	0.00	0.00
d.1.1	6 KNR-W 2-02 2010-02	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane na ścianach po demontażu płyt meblowych	m ²	39.186	0.00	0.00
d.1.1	7 KNR-W 2-02 2010-04	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podłożu betonowym	m ²	11.700	0.00	0.00
d.1.1	8 KNR 2-02 2009-01	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach	m ²	542.496	0.00	0.00
d.1.1	9 KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	170.676	0.00	0.00
d.1.1	10 analiza indywidualna	Wykonanie pełnej zabudowy meblowej podokiennej	m ²	32.946	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Prace malarskie				
11 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m ²	542.496	0.00	0.00
12 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufity	m ²	170.676	0.00	0.00
13 d.1.2	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie farbą zmywalną Magnat ścian	m ²	40.800	0.00	0.00
14 d.1.2	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie farbą lateksową ścian	m ²	306.797	0.00	0.00
15 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m ²	170.676	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		Łazienki				
16 d.1.3	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²	18.278	0.00	0.00
17 d.1.3	KNR 4-01 0819- 15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	72.492	0.00	0.00
18 d.1.3	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²	13.440	0.00	0.00
19 d.1.3	KNR 4-01 0432- 02	Demontaż skrzydła drzwiowego	szt.	6.000	0.00	0.00
20 d.1.3	KNR 4-01 0354- 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	6.000	0.00	0.00
21 d.1.3	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²	18.278	0.00	0.00
22 d.1.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	29.688	0.00	0.00
23 d.1.3	KNR-W 2-02 2010-02	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane na ścianach po demontażu płyt meblowych i płytek ściennych	m ²	72.492	0.00	0.00
24 d.1.3	KNR 2-02 2009- 01	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr.3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach	m ²	29.688	0.00	0.00
25 d.1.3	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	18.278	0.00	0.00
26 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m ²	29.688	0.00	0.00
27 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufity	m ²	18.278	0.00	0.00
28 d.1.3	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie farbą lateksową ścian	m ²	29.688	0.00	0.00
29 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m ²	18.278	0.00	0.00
30 d.1.3	NNRNKB 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m ²	m ²	18.278	0.00	0.00
31 d.1.3	NNRNKB 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow. do 10 m ² płytkami kamionkowymi Glazura 60x30cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm	m ²	68.892	0.00	0.00
32 d.1.3	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice drewniane systemowe	szt.	4.000	0.00	0.00
33 d.1.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²	0.000	0.00	0.00
34 d.1.3	ZKNR C-2 0518-01 analogia	Akrylowanie styku ościeżnic ze ścianą	m	10.400	0.00	0.00
35 d.1.3	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe gisetowe z drzwiami	m ²	13.440	0.00	0.00
36 d.1.3	analiza indywidualna	Dostawa i obsadzenie blatów z konglomeratu pod umywalki, szer. 60cm dł. 1,93m	kpl.	2.000	0.00	0.00
37 d.1.3	KNR 4-02 0132- 01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	4.000	0.00	0.00
38 d.1.3	KNR 4-02 0235- 06	Demontaż umywalki	kpl.	4.000	0.00	0.00
39 d.1.3	KNR 4-02 0235- 08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	3.000	0.00	0.00
40 d.1.3	KNR 4-02 0235- 01	Demontaż pisuaru	kpl.	1.000	0.00	0.00
41 d.1.3	KNR 4-02 0233- 08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.	3.000	0.00	0.00
42 d.1.3	KNR 4-02 0233- 06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.	4.000	0.00	0.00
43 d.1.3	KNR 4-02 0230- 07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m	3.000	0.00	0.00
44 d.1.3	KNR-W 2-15 0116-01	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm	szt.	1.000	0.00	0.00
45 d.1.3	KNR-W 2-15 0116-08	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	7.000	0.00	0.00
46 d.1.3	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	4.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
47 d.1.3	KNR-W 2-15 0135-01 analogia	Montaż zaworów kątowych	szt.	7.000	0.00	0.00
48 d.1.3	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem - wpuszczane w blat	kpl.	4.000	0.00	0.00
49 d.1.3	KNR 2-15/GE- BERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.	3.000	0.00	0.00
50 d.1.3	KNR 2-15/GE- BERIT 0102-02	Montaż pisuaru montowane przy ścianie masywnej	kpl.	1.000	0.00	0.00
51 d.1.3	KNR 2-15/GE- BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.	3.000	0.00	0.00
52 d.1.3	KNR 2-15/GE- BERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.	3.000	0.00	0.00
53 d.1.3	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	4.000	0.00	0.00
54 d.1.3	KNR 2-15/GE- BERIT 0104-02	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar	szt.	1.000	0.00	0.00
55 d.1.3	KNR 2-15/GE- BERIT 0203-01	Armatura spłukująca pisuary pneumatyczna ręczna	kpl.	1.000	0.00	0.00
56 d.1.3	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	5.000	0.00	0.00
57 d.1.3	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	3.000	0.00	0.00
58 d.1.3	analiza indywidualna	Dostawa i wywóz kontenera na odpady budowlane	kpl.	2.000	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	4.4511	0.00	0.00
2.	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	10.0298	0.00	0.00
3.	środek transportowy	m-g	1.4288	0.00	0.00
4.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	2.9240	0.00	0.00
5.	środek transportowy	m-g	3.4868	0.00	0.00
6.	mieszarka do zapraw	m-g	3.0446	0.00	0.00
7.	agregat tynkarski	m-g	5.2989	0.00	0.00
8.	środek transportowy	m-g	12.1303	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	Zabudowy meblowa podokienna	m ²	32.9460		32.9460	0.00	0.00
2.	Dostawa i wywóz kontenera na odpady budowlane	kpl.	2.0000		2.0000	0.00	0.00
3.	akryl - 280 ml	szt.	0.7800		0.7800	0.00	0.00
4.	farba lateksowa biała	dm ³	54.6266		54.6266	0.00	0.00
5.	Farba Magnat kolory pastelowe	dm ³	12.4848		12.4848	0.00	0.00
6.	Farba lateksowa kolory pastelowe	dm ³	102.9644		102.9644	0.00	0.00
7.	farba gruntująca	dm ³	56.2155		56.2155	0.00	0.00
8.	acetone	dm ³	0.5200		0.5200	0.00	0.00
9.	piasek do zapraw	m ³	3.5513		3.5513	0.00	0.00
10.	wapno suchogazzone	kg	781.2772		781.2772	0.00	0.00
11.	gips budowlany szpachlowy	t	0.6349		0.6349	0.00	0.00
12.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	994.3528		994.3528	0.00	0.00
13.	Gips budowlany szpachlowy	t	0.1474		0.1474	0.00	0.00
14.	Gips szpachlowy na różnych podłożach	kg	2025.5314		2025.5314	0.00	0.00
15.	Gips tynkarski Knauf MP 75SL	t	1.3736		1.3736	0.00	0.00
16.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	165.5608		165.5608	0.00	0.00
17.	skrzydła drzwiowe płytowe pełne z ościeżnicą , klamkami - 90x200cm	kpl.	0.0000		0.0000	0.00	0.00
18.	Ścianki ustępowe gisetowe z drzwiami	m ²	13.4400		13.4400	0.00	0.00
19.	blaty z konglomeratu z otworami pod umywalki, szer. 60cm dł. 1,93m	kpl.	2.0000		2.0000	0.00	0.00
20.	woda z rurociągu	m ³	0.4119		0.4119	0.00	0.00
21.	woda	m ³	0.7000		0.7000	0.00	0.00
22.	Korek z żeliwa ciągliwego ocynk. fi 15 mm	szt.	11.0000		11.0000	0.00	0.00
23.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	szt.	4.0000		4.0000	0.00	0.00
24.	korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00
25.	korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	szt.	3.0000		3.0000	0.00	0.00
26.	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	szt.	15.5000		15.5000	0.00	0.00
27.	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm	szt.	9.3000		9.3000	0.00	0.00
28.	kolano podłączeniowe mosiężne z kołnierzem mocujacym MLC 16 / 1/2" Uponor	szt.	8.0000		8.0000	0.00	0.00
29.	Zawór kulowy katowy fi 15 x 15 mm z filtrem	szt.	7.0000		7.0000	0.00	0.00
30.	złącza elastyczne metalowe o śr. zewnętrznej 16 mm	szt.	7.0000		7.0000	0.00	0.00
31.	baterie umywalkowe stojące mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm'	szt.	4.0000		4.0000	0.00	0.00
32.	syfony umywalkowe	szt.	4.0000		4.0000	0.00	0.00
33.	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem - wpuszczane w blat	szt.	4.0000		4.0000	0.00	0.00
34.	Stelaż do mocowania miski ustępowej, ze zbiornikiem	kpl.	3.0000		3.0000	0.00	0.00
35.	Stelaż do mocowania pisuaru	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00
36.	miski ustępowe porcelanowe zawieszane	szt.	3.0000		3.0000	0.00	0.00
37.	pisuary porcelanowe	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00
38.	armatura splukująca do pisuaru pneumatyczna ręczna	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00
39.	przyciski do spluczek podtynkowych	szt.	3.0000		3.0000	0.00	0.00
40.	korek klik klak	szt.	4.0000		4.0000	0.00	0.00
41.	sedesy	szt.	3.0000		3.0000	0.00	0.00
42.	syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze o śr. 50 mm	szt.	4.0000		4.0000	0.00	0.00
43.	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	szt.	5.0000		5.0000	0.00	0.00
44.	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm	szt.	3.0000		3.0000	0.00	0.00
45.	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00
46.	Sznur konopny - smołowany	kg	0.3200		0.3200	0.00	0.00
47.	plytki kamionkowe GRES 60x60cm	m ²	18.6436		18.6436	0.00	0.00
48.	Glazura 60x30cm	m ²	72.3366		72.3366	0.00	0.00
49.	zaprawa klejowa "CERESIT" CM-17	kg	693.8732		693.8732	0.00	0.00
50.	zaprawa do spoinowania Ceresit CE 43 Aquastatic	kg	22.2564		22.2564	0.00	0.00
51.	materiały pomocnicze	zł					0.00
RAZEM							

Słownie: zero i 00/100 zł